

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17034

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

JKSO:
Místo: Skuhrov nad Bělou

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Objednatel:
Obec Skuhrov nad Bělou -

IČ: 00275387
DIČ:

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 544 141,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	13 544 141,00
DPH základní 21,00% ze 13 544 141,00	2 844 269,60
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	16 388 410,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17034

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Místo: Skuhrov nad Bělou

Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		13 544 141,00	16 388 410,60
2016-30-1 - Bourací	2016-30-1 - Bourací práce	523 992,10	634 030,40
2016-30-2 - Stavební	2016-30-2 - Stavební úpra...	7 663 246,10	9 272 527,80
2016-30-3 - Krov, st	2016-30-3 - Krov, střecha	2 943 082,90	3 561 130,30
2016-30-4 - Zateplen	2016-30-4 - Zateplení domu	1 784 614,80	2 159 383,90
2016-30-5 - ČOV, KAN	2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE	584 205,10	706 888,20
2016-30-5 - ČOV, KAN	2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE	0,00	0,00
SO-02 dešťová kanali	SO-02 dešťová kanalizace	165 727,60	200 530,40
SO-03 Čištění odpadn	SO-03 Čištění odpadních vod	418 477,50	506 357,80
2016-30-6 - Ostatní	2016-30-6 - Ostatní náklady	45 000,00	54 450,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 544 141,00	16 388 410,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-1 - Bourací - 2016-30-1 - Bourací práce

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Obec Skuhrov nad Bělou -

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

Projektant:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

Poznámka:

CC-CZ: 25.4.2017
Datum:
IČ: 00275387
DIČ:
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

				523 992,10
				0,00
Náklady z rozpočtu				
Ostatní náklady				523 992,10
Cena bez DPH				110 038,30
				0,00
DPH základní	21,00%	ze	523 992,10	
snížená	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH				634 030,40
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-1 - Bourací - 2016-30-1 - Bourací práce

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou - Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	523 992,10
HSV - Práce a dodávky HSV	383 740,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 279,40
997 - Přesun sutě	265 461,50
PSV - Práce a dodávky PSV	140 251,20
712 - Povlakové krytiny	63 647,80
713 - Izolace tepelné	19 630,70
764 - Konstrukce klempířské	24 966,30
766 - Konstrukce truhlářské	19 812,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 111,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 083,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	523 992,10

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-1 - Bourací - 2016-30-1 - Bourací práce

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

523 992,10

HSV - Práce a dodávky HSV

383 740,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

118 279,40

1	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	42,310	120,00	5 077,20
2	K	943221111	montaz lešení prostoroveno ramoveno tezkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	53,439	31,60	1 688,70
3	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	213,756	1,20	256,50
4	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	53,439	25,90	1 384,10
5	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	130,500	84,90	11 079,50
6	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	2 610,000	0,60	1 566,00
7	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	130,500	50,60	6 603,30
8	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	57,900	77,70	4 498,80
9	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	28,482	577,80	16 456,90
10	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	10,432	111,40	1 162,10
11	K	965022131-1	Ruční rozebrání vrstvy dutých cihel	m2	628,926	26,00	16 352,10
12	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,528	3 128,80	1 652,00
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,586	2 710,30	1 588,20
14	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	23,100	379,60	8 768,80
15	K	967031734-2	Přisekání plošné v úrovni stropu po odbourání atiky v š. 250 mm	m2	39,476	358,00	14 132,40
16	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,030	174,40	528,40
17	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	88,370	95,40	8 430,50
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,426	233,90	2 672,50
19	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,620	178,90	826,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	25,000	53,10	1 327,50
21	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,000	94,90	1 138,80
22	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,683	796,20	543,80
23	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,875	898,80	786,50
24	K	974029165	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,100	367,70	404,50
25	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,300	166,40	549,10
26	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	7,000	401,10	2 807,70
27	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	10,100	60,00	606,00
28	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	35,940	150,00	5 391,00

997 - Přesun sutě

265 461,50

29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	610,610	185,00	112 962,90
30	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	373,80	2 242,80
31	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	90,000	48,00	4 320,00
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 327,320	2,00	14 654,60
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	610,610	85,00	51 901,90
34	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	610,610	130,00	79 379,30

PSV - Práce a dodávky PSV

140 251,20

712 - Povlakové krytiny

63 647,80

35	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	609,650	16,70	10 181,20
36	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	8,000	61,00	488,00
37	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	609,650	14,90	9 083,80
38	K	712600834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu	m2	1 219,300	2,10	2 560,50
39	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	1 219,300	33,90	41 334,30

713 - Izolace tepelné

19 630,70

40	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1 219,300	16,10	19 630,70
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

24 966,30

41	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	132,150	119,00	15 725,90
42	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	49,400	54,10	2 672,50
43	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	132,150	49,70	6 567,90

766 - Konstrukce truhlářské

19 812,00

44	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	103,438	106,00	10 964,40
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	103,438	27,60	2 854,90
46	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	49,400	32,50	1 605,50
47	K	766622862-1	Vyvěšení křídel oken	m2	91,400	48,00	4 387,20

767 - Konstrukce zámečnické

10 111,00

48	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	17,850	292,00	5 212,20
49	K	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	2,520	148,00	373,00
50	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	6,480	662,00	4 289,80
51	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	4,000	21,40	85,60
52	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,000	75,20	150,40

771 - Podlahy z dlaždic

2 083,40

53	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	19,380	107,50	2 083,40
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-2 - Stavební - 2016-30-2 - Stavební úpra...

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Obec Skuhrov nad Bělou -

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

Projektant:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017
IČ: 00275387
DIČ:
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				7 663 246,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 663 246,10
DPH základní	21,00%	ze	7 663 246,10	1 609 281,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	9 272 527,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-2 - Stavební - 2016-30-2 - Stavební úpra...

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Projektant:

Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

7 663 246,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 709 806,40

1 - Zemní práce	8 287,20
2 - Zakládání	10 097,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	722 755,30
4 - Vodorovné konstrukce	223 142,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	634 652,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 829,70
998 - Přesun hmot	73 040,60

PSV - Práce a dodávky PSV

5 008 292,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	176 032,90
713 - Izolace tepelné	329 574,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	568 188,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 689 810,90
762 - Konstrukce tesařské	96 938,30
763 - Konstrukce suché výstavby	762 680,20
764 - Konstrukce klempířské	10 919,10
766 - Konstrukce truhlářské	512 587,00
767 - Konstrukce zámečnické	172 397,50
771 - Podlahy z dlaždic	105 347,20
776 - Podlahy povlakové	343 099,90
781 - Dokončovací práce - obklady	125 948,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	114 767,80

M - Práce a dodávky M

931 947,20

21-M - Elektromontáže	779 286,60
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	152 660,60

OST - Ostatní

13 200,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 663 246,10

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-2 - Stavební - 2016-30-2 - Stavební úpra...

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 663 246,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 709 806,40

1 - Zemní práce

8 287,20

1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	3,872	738,40	2 859,10
2	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,260	1 148,80	3 745,10
3	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,260	5,00	16,30
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,260	50,00	163,00
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,632	33,40	188,10
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,372	160,00	379,50
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,744	5,00	23,70
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,632	14,90	83,90
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	334,90	502,40
10	M	583312000-1	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,500	250,00	125,00
11	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,000	201,10	201,10

2 - Zakládání

10 097,90

12	K	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	3,660	2 414,40	8 836,70
13	K	279113121	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,000	630,60	1 261,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

722 755,30

14	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcí tl do 300 mm	m3	0,226	4 515,10	1 020,40
15	K	311272223-1	Zdivo nosné tl 240 mm z vápenopískových přesných hladkých tvárcí (mezibytové) Rw 57 dB	m3	80,161	4 215,00	337 878,60
16	K	311272411-1	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárcí hmotnosti 400 kg/m3	m3	68,678	3 756,00	257 954,60
17	K	317141211-1	Překlady ploché z pórobetonu š 125x124x1150 mm	kus	3,000	442,00	1 326,00
18	K	317141213-1	Překlady ploché z pórobetonu 125x124x1500 mm	kus	7,000	478,00	3 346,00
19	K	317141215-1	Překlady ploché z pórobetonu 125x124x1700 mm	kus	3,000	675,00	2 025,00
20	K	317141218-1	Překlady ploché z pórobetonu 125x124x2500 mm	kus	2,000	911,00	1 822,00
21	K	317143512-1	Překlady nosné z pórobetonu 250x249x1300 mm	kus	3,000	1 496,00	4 488,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	317143522-1	Preklády nosné z porobetonu 250x249x1750 mm	kus	2,000	1 957,00	3 914,00
23	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	2,100	614,30	1 290,00
24	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	2,100	178,60	375,10
25	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,440	34 695,40	15 266,00
26	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,755	35 792,10	27 023,00
27	K	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,800	359,70	647,50
28	K	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	3,600	565,90	2 037,20
29	K	342272523-1	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	43,467	657,00	28 557,80
30	K	346244356-1	Obezdívka koupelňových van ploch zaoblených tl 50 mm z pórobetonových příčkových hladkých	m2	5,700	653,00	3 722,10
31	K	346244358-1	Obezdívka koupelňových van ploch zaoblených tl 150 mm z pórobetonových příčkových hladkých	m2	6,160	894,00	5 507,00
32	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	10,000	661,90	6 619,00
33	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,020	551,70	4 424,60
34	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,904	525,30	3 101,40
35	K	346272113-1	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových 500 kg/m3	m2	15,950	617,00	9 841,20
36	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,675	842,60	568,80

4 - Vodorovné konstrukce

223 142,80

37	K	411141124-1	Strop tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 6,4 m osová vzdálenost nosníků 680 mm	m2	34,800	1 990,00	69 252,00
38	K	417272111-1	Obezdívka věnce porobetonovou přízdívkou tl. 75 mm na tenkovrstvou maltu	m	6,050	312,00	1 887,60
39	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	5,480	2 792,70	15 304,00
40	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,555	2 913,90	1 617,20
41	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,175	274,40	871,20
42	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,175	59,80	189,90
43	K	417352411-1	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U profilů tl 375 mm, dl. 599 mm	m	118,800	618,00	73 418,40
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,487	25 000,00	12 175,00
45	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,995	3 069,60	9 193,50
46	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,230	25 000,00	5 750,00
47	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	24,403	517,90	12 638,30
48	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	24,403	105,50	2 574,50
49	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	46,000	332,40	15 290,40
50	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	46,000	64,80	2 980,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

634 652,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	611321125	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	22,020	185,00	4 073,70
52	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	34,500	230,00	7 935,00
53	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	15,000	434,70	6 520,50
54	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,600	328,70	197,20
55	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,860	170,00	6 266,20
56	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	673,111	225,00	151 450,00
57	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	40,000	382,20	15 288,00
58	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	105,304	425,00	44 754,20
59	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,000	22,70	1 589,00
60	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,800	15,00	492,00
61	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,800	150,00	4 920,00
62	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	32,490	26,90	874,00
63	M	590514750-1	profil okenní začíšťovací s tkaninou -APU lišta	m	34,115	12,00	409,40
64	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	32,800	430,40	14 117,10
65	M	283760420-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm $\lambda=0,032$ W/mK	m2	33,456	210,00	7 025,80
66	M	590512140-2	hmoždinka taliřová se zátkou pro SDRK konstrukce 8/60 x 215	kus	196,800	12,00	2 361,60
67	K	622212061	montáž kontaktního zateplení vnějších ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	13,050	189,70	2 475,60
68	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	32,800	14,10	462,50
69	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	41,050	75,00	3 078,80
70	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	43,103	82,00	3 534,40
71	M	590514320	hmoždinka zatluokací na základací lištu ND 6 x 60 mm	kus	82,100	1,60	131,40
72	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	20,000	2,40	48,00
73	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,800	225,00	7 380,00
74	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	31,712	21,30	675,50
75	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	30,102	3 328,20	100 185,50
76	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,500	3 744,60	5 616,90
77	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,488	276,50	411,40
78	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,488	59,80	89,00
79	K	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	672,781	245,00	164 831,30
80	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	56,395	511,00	28 817,80
81	K	632481213	Separacní vrstva z PE fólie	m2	501,684	16,30	8 177,40
82	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	347,850	25,00	8 696,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	14,350	69,90	1 003,10
84	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	14,350	77,30	1 109,30
85	K	636311111	Klazení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	25,578	336,40	8 604,40
86	M	592453430	dlažba betonová kostka 40x40x5 cm barva	m2	26,090	295,00	7 696,60
87	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	356,00	712,00
88	M	553311260	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P	kus	1,000	811,00	811,00
89	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	1,000	991,00	991,00
90	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	854,00	3 416,00
91	M	553311300-1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 125 800 L/P - požární EI 30 ozn. 11/L, 11/P	kus	4,000	1 856,00	7 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 829,70

92	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	654,900	50,00	32 745,00
93	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	15,000	181,60	2 724,00
94	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	9,000	262,30	2 360,70

998 - Přesun hmot

73 040,60

95	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	290,074	251,80	73 040,60
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 008 292,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

176 032,90

96	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	8,375	7,90	66,20
97	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,003	48 700,00	146,10
98	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,375	81,00	678,40
99	M	628331590-1	pás těžký asfaltovaný se skelnou vložkou, tl. 4 mm	m2	9,631	125,00	1 203,90
100	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	682,598	81,00	55 290,40
101	M	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	784,988	85,00	66 724,00
102	K	711413111-1	Izolace proti vodě za studena vodorovná-stěrka tl. 1 mm	m2	26,510	375,00	9 941,30
103	K	711413121-1	Izolace proti vodě za studena svislá - stěrka tl. 1 mm	m2	96,560	396,00	38 237,80
104	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	4,447	842,10	3 744,80

713 - Izolace tepelné

329 574,70

105	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,700	52,50	141,80
106	M	631667530-1	pás tepelný ze skelného vlákna tl. 100 mm $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$	m2	2,754	63,00	173,50
107	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	526,367	40,90	21 528,40
108	M	283759210	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	521,751	80,00	41 740,10
109	M	283759240	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	521,751	128,00	66 784,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	M	283759270	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	50,353	192,00	9 667,80
111	K	713141183	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové poše, budova v do 20 m	m2	34,500	58,80	2 028,60
112	M	283759270	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	69,690	234,40	16 335,30
113	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	517,990	58,80	30 457,80
114	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	517,990	47,30	24 500,90
115	M	631508500-1	pás tepelné izolační skelná nebo minerální rohož $\lambda = 0,034$ W/mK tl. 120 mm	m2	1 035,980	107,10	110 953,50
116	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,377	825,30	5 262,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

568 188,50

117	K	721000001	Zdravotně technické instalace 1NP	so	1,000	24 843,10	24 843,10
118	K	721000002	Zdravotně technické instalace 2NP	so	1,000	543 345,40	543 345,40

731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 689 810,90

119	K	731000001	Vytápění - zdroj tepla	so	1,000	720 812,10	720 812,10
120	K	731000002	Ústřední vytápění 1NP	so	1,000	523 525,50	523 525,50
121	K	731000003	Ústřední vytápění 2NP	so	1,000	445 473,30	445 473,30

762 - Konstrukce tesařské

96 938,30

122	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	137,735	170,10	23 428,70
123	M	606241300-1	překližka stavební vodovzdorná tl. 10 mm	m2	76,867	380,10	29 217,10
124	M	606241310-1	překližka stavební vodovzdorná tl. 14 mm	m2	71,887	432,60	31 098,30
125	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,775	2 268,00	4 025,70
126	K	762813115	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	24,683	176,40	4 354,10
127	M	607262720	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	m2	26,658	180,60	4 814,40

763 - Konstrukce suché výstavby

762 680,20

128	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	289,414	609,00	176 253,10
129	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	13,926	1 029,00	14 329,90
130	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	15,600	157,50	2 457,00
131	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	370,244	15,00	5 553,70
132	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	311,920	10,50	3 275,20
133	K	763112311-1	Příčka mezibytová tl 155 mm profil 2x R CW 50, 2x opláštěná,	m2	80,830	1 155,00	93 358,70
134	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,830	556,50	2 131,40
135	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,700	609,00	1 644,30
136	K	763131481	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,970	735,00	5 858,00
137	K	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	517,990	577,50	299 139,20
138	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	517,990	16,00	8 287,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	517,990	10,50	5 438,90
140	M	283292760-1	folie nehořlavá parotěsná min. hmotnost 140 g/m2	m2	569,789	36,80	20 968,20
141	K	763164516	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15	m	2,150	577,50	1 241,60
142	K	763164536	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	23,300	577,50	13 455,80
143	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	136,860	367,50	50 296,10
144	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	141,328	367,50	51 938,00
145	K	763112624-1	Příplatek za použití desek odolných proti vlhkosti	m2	109,135	52,50	5 729,60
146	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	22,901	57,80	1 323,70

764 - Konstrukce klempířské

10 919,10

147	K	764206107	Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm	m	25,830	210,00	5 424,30
148	M	194208300-1	Parapet vnější hliníkový tažený š. 400 mm	m	25,830	198,50	5 127,30
149	K	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	1,000	367,50	367,50

766 - Konstrukce truhlářské

512 587,00

150	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových dílčích	m	15,700	137,80	2 163,50
151	M	612321150-1	madlo schodišťové profilované, buk lakovaný	kus	17,270	625,40	10 800,70
152	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	2,000	1 260,00	2 520,00
153	M	612331620-1	Půdní schody skládací - se zatepelním a požární odolností 30 min	kus	2,000	8 925,00	17 850,00
154	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdíva	kus	1,000	52,00	52,00
155	M	611400050-8	Okno bílé plastové 1200x600 mm poz. 25	kus	1,000	2 991,00	2 991,00
156	K	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do zdíva	kus	5,000	104,00	520,00
157	M	611400050-1	Balkónové dveře bílé plastové 1000x2200 poz. 17, 17*	kus	4,000	5 119,90	20 479,60
158	M	611400050-7	Balkónové dveře bílé plastové 750x2000 mm poz. 23	kus	1,000	4 293,10	4 293,10
159	K	766642163-1	Montáž balkónových dveří plastových dvojítych - sestava 4,305x2,150 poz. 18 a 19	kus	1,000	156,00	156,00
160	M	611400050-2	Balkónové dveře - sestava prvků poz. 18 a 19	kus	1,000	18 220,80	18 220,80
161	K	766642163-2	Montáž balkónových dveří plastových pevně zasklené a posuvné-sestava poz. 19*, 20,21,22	kus	5,000	156,00	780,00
162	M	611400050-3	Okno plastové bílé 1,70x1,931 poz. 19*	kus	1,000	14 686,90	14 686,90
163	M	611400050-4	Plastová stěna s posuvnými dveřmi 3,45x2,43 poz. 20	kus	1,000	20 932,10	20 932,10
164	M	611400050-5	Plastová stěna s posuvnými dveřmi 3,45x2,43 poz. 21	kus	2,000	20 932,10	41 864,20
165	M	611400050-6	Plastová stěna s posuvnými dveřmi 2,70x2,43 poz. 22	kus	1,000	16 168,90	16 168,90
166	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	339,20	339,20
167	M	611605070-1	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé solo 80x197 cm poz. 12/L	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
168	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	424,00	1 696,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	M	611653320-1	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm poz. 11/L, 11/P EI 30 DP3	kus	4,000	4 982,00	19 928,00
170	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	26,000	768,50	19 981,00
171	M	611607120-1	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové bílé foliované 80x197 cm obložková zárubeň 4/L, 5/L	kus	6,000	6 148,00	36 888,00
172	M	611607120-2	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové bílé foliované 80x197 cm obložková zárubeň 5/P	kus	4,000	5 724,00	22 896,00
173	M	611607120-3	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové bílé foliované 80x197 cm obložková zárubeň 6/L	kus	2,000	5 830,00	11 660,00
174	M	611601620-1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé foliované 70x197 cm obložková zárubeň poz. 7/L, 7/P	kus	11,000	5 300,00	58 300,00
175	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	520,00	1 040,00
176	M	611441641-22	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 1200x2100 mm poz. 13/P	kus	1,000	4 691,40	4 691,40
177	K	766660122	Montáž nadsvětlikových křídel výšky přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	520,00	1 040,00
178	M	611441641-3	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 1300x2700 mm poz. 14/P	kus	1,000	7 131,30	7 131,30
179	K	766660122	Montáž nadsvětlikových křídel výšky přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně	kus	3,000	936,00	2 808,00
180	M	611607120-4	dřevěná stěnaprosklená, 1křídlové dveře 80x197 cm, boční světlík, 140x2020 cm obložková zárubeň poz. 8/L	kus	1,000	9 256,00	9 256,00
181	M	611607120-5	dřevěná stěnaprosklená, 1křídlové dveře 80x197 cm, boční světlík, 122,5x202 cm obložková zárubeň poz. 9/P	kus	1,000	9 256,00	9 256,00
182	M	611607120-6	dřevěná stěna prosklená, 1křídlové dveře 80x197 cm, boční světlík, 122,5x202 cm obložková zárubeň poz. 10/P	kus	1,000	10 088,00	10 088,00
183	K	766660161	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	10,000	1 060,00	10 600,00
184	M	611653320-2	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm oblož. zárubeň poz. 1/L, 1/P EI 30 DP3	kus	4,000	8 692,00	34 768,00
185	M	611653320-3	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm oblož. zárubeň poz. 2/L, 2/P EI 30 DP3	kus	3,000	8 692,00	26 076,00
186	M	611653320-4	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm oblož. zárubeň poz. 3/L, 3/P EI 30 DP3	kus	3,000	8 798,00	26 394,00
187	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	25,830	190,80	4 928,40
188	M	607941030-1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š 300 mm	m	26,863	254,40	6 833,90
189	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	24,000	23,30	559,20
190	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,975	2 968,00	8 829,80

767 - Konstrukce zámečnické

172 397,50

191	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	14,973	572,40	8 570,50
192	M	130103570	ocel pásová válcovaná za studena 40 x 3 mm	t	0,015	169 600,00	2 544,00
193	M	145502340	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2 mm	t	0,060	169 600,00	10 176,00
194	M	145502260	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2 mm	t	0,051	169 600,00	8 649,60
195	M	136112240	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	t	0,011	169 600,00	1 865,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				t	0,101	169 600,00	17 129,60
196	M	159452300-1	tahokov SQ 100	kg	882,000	16,40	14 464,80
197	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	m2	95,400	333,90	31 854,10
198	M	154851260-1	profil trapézový T 55/232 pozink tl.plechu 1,0 mm	kg	189,160	50,90	9 628,20
199	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	t	0,011	86 920,00	956,10
200	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,037	86 920,00	3 216,00
201	M	145502680-1	profil ocelový čtvercový uzavřený 100x100x5 mm	t	0,054	86 920,00	4 693,70
202	M	130104320	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 6 mm	t	0,016	86 920,00	1 390,70
203	M	130102420	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm	m2	2,700	424,00	1 144,80
204	M	154851130	profil trapézový SAT35 352/207/1035 pozink tl.plechu 1,0 mm	m	12,400	275,60	3 417,40
205	M	140110180-1	trubka ocelová 40/2,9 mm	m	3,360	224,70	755,00
206	M	140110120-1	trubka ocelová 25 x 2,9 mm	t	0,007	86 920,00	608,40
207	M	136112240	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	kg	349,440	33,90	11 846,00
208	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	t	0,048	85 648,00	4 111,10
209	M	145501280	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x2 mm	t	0,063	85 648,00	5 395,80
210	M	145502340	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2 mm	t	0,040	85 648,00	3 425,90
211	M	145501520	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x2 mm	t	0,130	124 020,00	16 122,60
212	M	159452300-1	tahokov SQ 100	t	0,086	85 648,00	7 365,70
213	M	145501960-1	ocelové kotvy zábradlí u oken 18 a 19, 19*	t	1,587	1 931,90	3 065,90
214	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m				
							105 347,20

771 - Podlahy z dlaždic

215	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	24,400	315,00	7 686,00
216	M	597611640-3	Keramická dlažba schodiště -stupnice (dle výběru zadavatele)	m2	13,524	400,00	5 409,60
217	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	24,400	315,00	7 686,00
218	M	597611640-4	Keramická dlažba schodiště -podstupnice (dle výběru zadavatele)	m2	8,453	300,00	2 535,90
219	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	52,050	77,00	4 007,90
220	K	771473126	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových šikmých v do 250 mm	m	26,900	322,90	8 686,00
221	M	597611640-5	Keramická dlažba - sokl (dle výběru zadavatele)	m2	11,119	450,00	5 003,60
222	K	771573916	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 25 ks/m2	kus	100,000	37,90	3 790,00
223	M	597614020-1	dlaždice keramické mrazuvzdorné 20 x 20 x 0,9 cm - pro doplnění stávajících dlažeb	m2	4,000	300,00	1 200,00
224	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	65,050	410,00	26 670,50
225	M	597611640-1	Keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná (dle výběru zadavatele)	m2	39,468	250,00	9 867,00
226	M	597611640-2	Keramická dlažba koupelny a WC (dle výběru zadavatele)	m2	32,087	250,00	8 021,80
227	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	35,970	9,90	356,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
228	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	79,932	15,00	1 199,00
229	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	111,300	31,10	3 461,40
230	K	771990111	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	38,540	188,00	7 245,50
231	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,358	470,50	2 520,90

776 - Podlahy povlakové

343 099,90

232	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	472,950	42,00	19 863,90
233	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	472,950	18,90	8 938,80
234	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	472,950	37,80	17 877,50
235	K	776141111	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	472,950	178,50	84 421,60
236	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	472,950	102,90	48 666,60
237	M	284122850-1	podlahovina PVC tl. 2 mm	m2	496,600	265,70	131 946,60
238	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	552,140	30,50	16 840,30
239	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	563,183	22,10	12 446,30
240	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	3,843	546,00	2 098,30

781 - Dokončovací práce - obklady

125 948,50

241	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	142,610	415,00	59 183,20
242	M	597610280-1	obkladačky keramické - koupelny, WC (dle výběru zadavatele)	m2	156,871	300,00	47 061,30
243	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	29,550	32,80	969,20
244	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	81,200	30,30	2 460,40
245	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	6,000	123,20	739,20
246	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	626,00	626,00
247	M	562457210	dvířka vanová DV 300x300 B - bílá	kus	6,000	103,00	618,00
248	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	136,310	15,00	2 044,70
249	K	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	36,000	256,40	9 230,40
250	K	781495147	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 s izolací	kus	7,000	274,00	1 918,00
251	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,334	470,50	1 098,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

114 767,80

252	K	784211001	Jednásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 207,074	52,00	114 767,80
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

M - Práce a dodávky M

931 947,20

21-M - Elektromontáže

779 286,60

253	K	M21-1	Elektroinstalace ostatní - mimo byty	So	1,000	98 983,10	98 983,10
254	K	M21-2	Elektroinstalace - byty	So	1,000	680 303,50	680 303,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

152 660,60

255	K	M24	Vzduchotechnika	so	1,000	152 660,60	152 660,60
-----	---	-----	-----------------	----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
OST - Ostatní							13 200,00
256	K	PHP	Hasící přístroj práškový	so	3,000	1 348,00	4 044,00
257	K	PHP2	Detektory tepla a kouře	so	6,000	1 526,00	9 156,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-3 - Krov, st - 2016-30-3 - Krov, střecha

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Objednatel:
Obec Skuhrov nad Bělou -

IČ: 00275387
DIČ:

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 943 082,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 943 082,90
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 943 082,90	618 047,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 561 130,30
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-3 - Krov, st - 2016-30-3 - Krov, střecha

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **2 943 082,90**

PSV - Práce a dodávky PSV 2 943 082,90

712 - Povlakové krytiny 60 446,80

713 - Izolace tepelné 231,70

762 - Konstrukce tesařské 685 246,70

764 - Konstrukce klempířské 348 003,90

765 - Krytina skládaná 558 234,20

766 - Konstrukce truhlářské 784 021,20

767 - Konstrukce zámečnické 506 898,40

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 943 082,90**

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-3 - Krov, st - 2016-30-3 - Krov, střecha

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 943 082,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 943 082,90

712 - Povlakové krytiny

60 446,80

1	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	65,289	162,80	10 629,00
2	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	134,775	24,20	3 261,60
3	K	712363023	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PEC nebo CPE na oplechování v plné ploše	m2	65,135	28,40	1 849,80
4	M	283220150-1	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm šedá	m2	63,644	117,60	7 484,50
5	M	553445170-1	poplastovaný plech (lemování zdi, oplechování atik)	m2	21,523	906,20	19 504,10
6	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	367,50	2 205,00
7	M	283220150-2	Chrlíče pr. 100 mm PVC	ks	6,000	1 921,50	11 529,00
8	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	63,644	5,50	350,00
9	M	6931102401-1	technická textilie, 300 g/m2	m2	73,191	14,90	1 090,50
10	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,431	5 901,00	2 543,30

713 - Izolace tepelné

231,70

11	K	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,045	86,10	90,00
12	M	283764170-1	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm	m2	1,066	131,30	140,00
13	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,002	865,20	1,70

762 - Konstrukce tesařské

685 246,70

14	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus	113,000	73,50	8 305,50
15	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	22,638	630,00	14 261,90
16	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	54,000	136,50	7 371,00
17	M	311971020	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm	kus	17,820	115,50	2 058,20
18	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	88,400	120,80	10 678,70
19	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,535	7 161,00	3 831,10
20	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	1 462,100	126,00	184 224,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	23,782	7 161,00	170 302,90
22	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy nad 288 cm2	m	6,850	129,20	885,00
23	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,173	7 161,00	1 238,90
24	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	725,000	34,70	25 157,50
25	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	4,886	6 121,50	29 909,60
26	K	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	740,810	77,70	57 560,90
27	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	14,401	5 355,00	77 117,40
28	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	922,000	20,00	18 440,00
29	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	3,286	6 121,50	20 115,20
30	K	762352130-1	Montáž nadstřešního komínu s ventilací 950x550 mm	so	2,000	1 946,70	3 893,40
31	M	606241350	překlíčka stavební s folií hlad. 125x250 cm, tl. 24 mm	m2	7,790	834,80	6 503,10
32	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	46,916	630,00	29 557,10
33	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	24,360	89,30	2 175,30
34	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,658	12 232,50	8 049,00
35	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,658	630,00	414,50
36	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	27,670	115,50	3 195,90

764 - Konstrukce klempířské

348 003,90

37	K	764002413-1	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	63,735	54,60	3 479,90
38	M	283292230-1	strukturní rohož s hydroizolací	m2	73,295	243,60	17 854,70
39	K	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	63,735	1 679,00	107 011,10
40	K	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětrálního plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	58,445	87,20	5 096,40
41	K	764242432	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	85,025	147,00	12 498,70
42	K	764244407	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrál plechu kotvené rš 670 mm	m	4,500	834,80	3 756,60
43	K	764341404	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	21,000	378,00	7 938,00
44	K	764341405	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	8,200	642,60	5 269,30
45	K	764541414	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	97,842	960,80	94 006,60
46	K	764541464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	10,000	1 029,00	10 290,00
47	K	764547405	Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 400 mm	m	10,000	582,80	5 828,00
48	K	764548403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu o straně 100 mm	m	45,000	1 648,50	74 182,50
49	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,410	561,80	792,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
765 - Krytina skládaná							558 234,20
50	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	725,000	120,80	87 580,00
51	K	765121202	Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka	m	85,025	45,20	3 843,10
52	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	47,200	25,20	1 189,40
53	K	765121301	Montáž krytiny betonové úžlabí na plech na sucho na těsnící pásy pásy	m	7,000	157,50	1 102,50
54	K	765121341	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	81,000	65,10	5 273,10
55	M	592440600-1	taška keramická nebo betonová soubor krytiny - šedá s povrchovou úpravou	so	1,000	255 407,30	255 407,30
56	M	553418300-1	vikýř pro profilované krytiny, 460x648 mm, nezateplený poz. 29	kus	2,000	2 667,00	5 334,00
57	M	592440280-1	plošina stoupací kovová šíře 41 x 25 cm	kus	2,000	1 391,30	2 782,60
58	M	592442960-1	mříž sněholamu s dodávkou kovových tašek sněholamu	m	55,000	1 932,00	106 260,00
59	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	725,000	39,90	28 927,50
60	M	592444320-1	difúzní fólie - 1 role 50 m2	kus	797,500	35,70	28 470,80
61	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	922,000	10,50	9 681,00
62	M	283293040-1	páska těsnící pod kontralatě 3x30 mm	m	968,100	22,10	21 395,00
63	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	44,700	22,10	987,90

766 - Konstrukce truhlářské							784 021,20
64	K	766671021	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm poz. 24	kus	3,000	1 260,00	3 780,00
65	M	611243000-1	okno střešní 55x778 cm poz. 24	kus	3,000	7 554,80	22 664,40
66	K	766671023	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm poz. 28	kus	4,000	1 260,00	5 040,00
67	M	611243010-1	okno střešní 78 x 98 cm poz. 28	kus	4,000	9 002,70	36 010,80
68	K	766671031-1	Montáž střešního okna sestava 78x(60+92+118) cm poz. 26	so	13,000	3 780,00	49 140,00
69	M	611243090-1	okno střešní- sestava 780x600(svislé)+780x(920+1180) poz. 26	so	13,000	40 034,40	520 447,20
70	K	766671031-2	Montáž střešního okna sestava 78x(92+118) cm poz. 27	so	5,000	2 520,00	12 600,00
71	M	611243090-2	okno střešní- sestava 780x(920+1180) poz. 27	so	5,000	26 552,40	132 762,00
72	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,888	546,00	1 576,80

767 - Konstrukce zámečnické							506 898,40
73	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	536,740	17,50	9 393,00
74	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,108	41 340,00	4 464,70
75	M	130103590	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 3 mm	t	0,415	43 460,00	18 035,90
76	M	429731190-1	mřížka ventilační - nerez 250x250	kus	12,000	251,20	3 014,40
77	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	8 488,070	14,80	125 623,40
82	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,935	39 220,00	36 670,70
78	M	13010910-1	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	6,334	39 220,00	248 419,50
79	M	130107520	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,947	39 220,00	37 141,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	145502680-1	profil ocelový čtvercový uzavřený 100x100x5 mm	t	0,385	39 220,00	15 099,70
81	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,632	938,10	9 035,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-4 - Zateplen - 2016-30-4 - Zateplení domu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Skuhrov nad Bělou -

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.4.2017

IČ:

00275387

DIČ:

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 784 614,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 784 614,80
DPH základní	21,00%	ze	1 784 614,80	374 769,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				2 159 383,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-4 - Zateplen - 2016-30-4 - Zateplení domu

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 784 614,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 286 758,50

1 - Zemní práce

20 112,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

920,10

5 - Komunikace pozemní

5 590,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 102 457,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 352,60

998 - Přesun hmot

15 180,50

PSV - Práce a dodávky PSV

497 856,30

712 - Povlakové krytiny

7 208,40

764 - Konstrukce klempířské

22 019,80

766 - Konstrukce truhlářské

271 204,90

767 - Konstrukce zámečnické

196 121,70

781 - Dokončovací práce - obklady

1 301,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 784 614,80

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-4 - Zateplen - 2016-30-4 - Zateplení domu

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 784 614,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 286 758,50**

1	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	3,230	306,40	989,70
2	M	592284070-1	Betonová palisáda přírodní 11x11x40	kus	29,636	39,00	1 155,80

1 - Zemní práce **20 112,30**

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,916	124,00	1 353,60
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,916	5,00	54,60
5	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,582	738,40	429,70
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,498	81,70	939,40
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,498	160,00	1 839,70
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,490	5,00	287,50
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,498	14,90	171,30
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,696	150,00	3 104,40
11	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	7,277	31,70	230,70
12	M	583374030	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	14,554	804,00	11 701,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4 - Vodorovné konstrukce **920,10**

13	K	451577777	Proklat nebo toze pod dlažbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	10,432	88,20	920,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní **5 590,20**

14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,432	269,80	2 814,60
15	M	592450580-1	dlažba zámková šedá 24x12x6 cm přírodní	m2	11,058	251,00	2 775,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **1 102 457,30**

16	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	157,615	15,00	2 364,20
17	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	157,615	165,00	26 006,50
18	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	116,775	542,30	63 327,10
19	M	283760330-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 50 mm $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$	m2	123,782	75,00	9 283,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	590513510-1	hmoždinka taliřová kotvení do dřeva (řimsa - ocel. plech-dutina)	kus	700,650	15,00	10 509,80
21	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	40,840	524,60	21 424,70
22	M	283760420-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm $\lambda_a=0,032$ W/mK	m2	41,573	210,00	8 730,30
23	M	590512140-1	hmoždinka taliřová se zátkou pro beton a zdivo 8/60 x 215	kus	245,040	12,00	2 940,50
24	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	40,840	22,50	918,90
25	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	99,228	230,00	22 822,40
26	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	675,282	15,00	10 129,20
27	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	32,000	160,00	5 120,00
28	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	745,107	150,00	111 766,10
29	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	12,400	80,00	992,00
30	M	553430110-1	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10 mm	m	16,330	84,00	1 371,70
31	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	581,962	22,00	12 803,20
32	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	616,880	18,20	11 227,20
33	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	260,797	23,00	5 998,30
34	M	590514750-1	profil okenní začíšťovací s tkaninou -APU lišta	m	276,445	14,00	3 870,20
35	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	18,350	437,30	8 024,50
36	M	283760330-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 50 mm $\lambda_a = 0,032$ W/mK	m2	18,717	75,00	1 403,80
37	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	105,135	423,70	44 545,70
38	M	283760370-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 100 mm $\lambda_a = 0,032$ W/mK	m2	36,016	150,00	5 402,40
39	M	283763720-1	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm $\lambda_a = 0,034$ W/mK (pod soklovou omítku)	m2	71,222	250,00	17 805,50
40	M	590512120-1	hmoždinka taliřová se zátkou pro beton a zdivo 8/60 x 175	kus	630,810	10,00	6 308,10
41	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	163,650	430,40	70 435,00
42	M	283760420-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm $\lambda_a=0,032$ W/mK	m2	166,923	210,00	35 053,80
43	M	590512140-1	hmoždinka taliřová se zátkou pro beton a zdivo 8/60 x 215	kus	981,900	12,00	11 782,80
44	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	357,300	430,40	153 781,90
45	M	283760420-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm $\lambda_a=0,032$ W/mK	m2	364,446	210,00	76 533,70
46	M	590512140-1	hmoždinka taliřová se zátkou pro beton a zdivo 8/60 x 215	kus	2 143,800	12,00	25 725,60
47	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	60,460	437,00	26 421,00
48	M	283760460-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 180 mm $\lambda_a = 0,032$ W/mK	m2	61,669	270,00	16 650,60
49	M	590512160-1	hmoždinka taliřová se zátkou pro beton a zdivo 8/60 x 255	kus	362,760	14,00	5 078,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	629,830	14,10	8 880,60
51	K	622212001	montaz kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	264,582	130,20	34 448,60
52	M	283760310-1	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 30 mm $\lambda=0,032W/mK$	m2	53,975	45,00	2 428,90
53	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	147,850	75,00	11 088,80
54	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	127,850	82,00	10 483,70
55	M	590516380-1	lišta základací LO 183 mm tl. 1,0mm	m	11,500	96,00	1 104,00
56	M	590514340	hmoždinka zatlučovací na základací lištu ND 6 x 80 mm	kus	278,700	2,10	585,30
57	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	83,925	2,40	201,40
58	M	590514500	podložka distanční pod základací lištu 2 mm	kus	50,000	2,10	105,00
59	M	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	50,000	2,20	110,00
60	M	590514540	podložka distanční pod základací lištu 4 mm	kus	20,000	2,30	46,00
61	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	69,825	450,00	31 421,30
62	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	675,282	225,00	151 938,50
63	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistovací lišty	m2	123,804	21,30	2 637,00
64	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	383,170	25,00	9 579,30
65	K	632451414	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 15 běžný	m2	7,160	117,30	839,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 352,60

66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,490	185,60	24 218,90
67	M	592174100-1	obrubník betonový chodníkový 100/10/25 cm šedý	kus	134,405	109,00	14 650,10
68	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	745,107	47,60	35 467,10
69	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	44 706,420	1,00	44 706,40
70	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	745,107	28,60	21 310,10

998 - Přesun hmot

15 180,50

71	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	60,288	251,80	15 180,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

497 856,30

712 - Povlakové krytiny

7 208,40

72	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	84,903	33,10	2 810,30
73	M	693110940-1	fólie zahradní proti prorůstání kořinek	m2	97,638	42,00	4 100,80
74	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,312	953,00	297,30

764 - Konstrukce klempířské

22 019,80

75	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	46,535	210,00	9 772,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	194208300-1	Parapet vnější hliníkový tažený š. 400 mm	m	48,396	198,50	9 606,60
77	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,050	52 815,00	2 640,80

766 - Konstrukce truhlářské

271 204,90

78	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	3,000	52,00	156,00
79	M	611400120-3	okno plastové jednokřídle sklápěcí 900x700 poz. 9	kus	1,000	2 066,50	2 066,50
80	M	611400120-20	okno plastové jednokřídle sklápěcí 600x600 poz. 17	kus	2,000	1 920,90	3 841,80
81	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,000	62,40	187,20
82	M	611400120-1	okno plastové jednokřídle sklápěcí 1685x376 poz. 7	kus	1,000	3 449,70	3 449,70
83	M	611400120-2	okno plastové jednokřídle sklápěcí 1200x700 poz. 8	kus	2,000	4 050,80	8 101,60
84	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	82,515	83,20	6 865,20
85	M	611400120-4	okno plastové OS+pevný díl 1200x1800 poz. 1	kus	12,000	5 003,40	60 040,80
86	M	611400120-5	okno plastové OS+pevný díl 1200x1800 poz. 2	kus	3,000	5 003,40	15 010,20
87	M	611400120-6	okno plastové OS+pevný díl 2400x1800 poz. 3	kus	5,000	10 134,80	50 674,00
88	M	611400120-7	okno plastové OS+pevný díl 2400x1800 poz. 4	kus	2,000	10 134,80	20 269,60
89	M	611400120-8	okno plastové pevný díl 1800x2500 poz. 5	kus	4,000	5 998,70	23 994,80
90	M	611400120-9	okno plastové OS 750x2500 poz. 6	kus	1,000	4 594,70	4 594,70
91	K	766642132	Montáž balkónových dveří dvojítkých 1křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva	kus	2,000	156,00	312,00
92	M	611432520-1	dveře plastové balkonové jednoosé otevíravé s pevně zaskl. nadsvětlikem 900x2700 poz. 14, 15	kus	2,000	9 894,60	19 789,20
93	K	766660102	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
94	K	766660152	Montáž nadsvětlikových křídel výšky přes 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	1 990,60	1 990,60
95	M	611441641-1	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé s pevně zaskleným nadsvětlikem 1000x2700 mm poz. 16	kus	1,000	24 960,00	24 960,00
96	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	190,80	190,80
97	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	18,000	212,00	3 816,00
98	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	7,000	254,40	1 780,80
99	M	611444020-1	parapet plastový vnitřní bílý - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	39,785	254,40	10 121,30
100	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	25,000	23,30	582,50
101	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,632	2 800,00	7 369,60

767 - Konstrukce zámečnické

196 121,70

102	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
103	M	553412460-1	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlikem 1200 x 2700 mm poz. 11	kus	1,000	36 354,20	36 354,20
104	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	2,000	1 040,00	2 080,00
105	M	553413110-2	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1900 x 2700 mm s pevně zaskl. nadsvětlikem poz. 13	kus	1,000	38 542,40	38 542,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	M	553413110-1	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2000 x 2700 mm s pevně zaskl. nadsvětlikem poz. 10	kus	1,000	56 836,00	56 836,00
107	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlikem	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
108	M	553413110-3	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2460 x 2860 mm s pevně zaskl. nadsvětlikem a bočním dílem poz. 12	kus	1,000	58 635,20	58 635,20
109	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	60,000	15,00	900,00
110	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,785	884,00	693,90

781 - Dokončovací práce - obklady

1 301,50

111	K	781674113	montaz obkladu parapetu sirky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	7,950	99,10	787,80
112	M	597611640-1	Keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná (dle výběru zadavatele)	m2	1,590	300,00	477,00
113	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,078	470,50	36,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Objednatel:
Obec Skuhrov nad Bělou -

IČ: 00275387
DIČ:

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Projektant:
Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	386411215-1	Čistírna odpadních vod	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	-------------	------------------------	-----	-------	------	------

8 - Trubní vedení 0,00

2	K	871425211-1	Kanalizace	so	1,000	0,00	0,00
---	---	-------------	------------	----	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE
Část: SO-02 dešťová kanali - SO-02 dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Skuhrov nad Bělou -

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.4.2017

IČ:

00275387

DIČ:

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	165 727,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	165 727,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	165 727,60	34 802,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	200 530,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE

Část: SO-02 dešťová kanali - SO-02 dešťová kanalizace

Místo:		Datum:	25.4.2017
Objednatel:	Obec Skuhrov nad Bělou -	Projektant:	
Zhotovitel:	100 - Správní středisko	Zpracovatel:	Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	165 727,60
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	72 540,20
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	2 152,80
4 - Vodorovné konstrukce	34 497,10
8 - Trubní vedení	58 491,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	198,40
99 - Přesun hmot	198,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	165 727,60

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE

Část: SO-02 dešťová kanali - SO-02 dešťová kanalizace

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **165 727,60**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 72 540,20

1	K	1/1	Travní semeno	kg	2,000	120,00	240,00
2	K	1/2	Osetí travním semenem	hod	1,000	250,00	250,00
3	K	120901121	Bourání zruva z betonu prosteno neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,200	5 526,10	1 105,20
4	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění - tl. 0,15 m - 40 m2	m3	28,050	256,80	7 203,20
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	86,760	250,00	21 690,00
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	86,760	5,00	433,80
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	207,000	50,00	10 350,00
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	207,000	15,00	3 105,00
9	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - ČOV	m3	86,760	50,00	4 338,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - kanalizace	m3	22,000	160,00	3 520,00
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - kanalizace	m3	22,000	50,00	1 100,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - kanalizace	m3	22,000	14,90	327,80
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - z kanalizace	t	41,800	150,00	6 270,00
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - kanalizace	m3	64,760	79,50	5 148,40
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	140,000	37,90	5 306,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 152,80

16	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,500	331,20	2 152,80
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce 34 497,10

17	K	113107112	odstranění podkladů z kameniva do 200 mm	m2	4,000	133,60	534,40
18	K	113107143	odstranění krytů živičných tl. 150 mm	m2	4,000	254,00	1 016,00
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - podklad pro kanalizační potrubí 31,3x0,8x0,1	m3	7,470	821,00	6 132,90
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku + obsyp potrubí	m3	14,930	778,50	11 623,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	566901111	vyspravení poskladu po překozech kamenivem těženým	m3	4,800	856,00	4 108,80
22	K	572733111	vyspravení povrchu živičnou směsí poskladu po překozech kamenivem těženým	t	2,050	3 540,00	7 257,00
23	K	572931111	vyspravení krytu vozovky kamenivem obaleného asfaltem tl. do 50 mm	m2	5,000	657,00	3 285,00
24	K	919735112	řezání krytu komunikace do 100 mm	m	9,000	60,00	540,00

8 - Trubní vedení

58 491,90

25	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech inž. sítí do 15 m2 z betonových dlaždic	m2	5,000	63,30	316,50
26	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl. 200 mm	m2	5,000	401,40	2 007,00
27	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,500	35,00	52,50
28	K	566901122	Vyspravení podkladu šterkopiskem tl. 150 mm	m2	5,000	134,30	671,50
29	K	596811120	Kladení dlažby z betonových dlždic do 50 m2	m2	5,000	230,80	1 154,00
30	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	1,000	535,80	535,80
31	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	6,000	214,00	1 284,00
32	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	55,000	271,00	14 905,00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	31,000	317,40	9 839,40
34	K	877-10	tvarovka jednoosá koleno KG 150 - 15 st. - KG	ks	1,000	68,00	68,00
35	K	877-2	tvarovka jednoosá koleno KG 125 - 45 st. - KG	ks	11,000	56,00	616,00
36	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	2,000	148,20	296,40
37	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	11,000	160,60	1 766,60
38	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	2,000	274,90	549,80
39	K	877-3	tvarovka jednoosá koleno KG 150 - 45 st. - KG	ks	3,000	78,00	234,00
40	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	176,20	528,60
41	K	877-6	tvarovka dvouosá 125/125 KG	ks	1,000	156,00	156,00
42	K	877-7	tvarovka dvouosá 125/110 KG	ks	1,000	149,00	149,00
43	K	877-9	tvarovka jednoosá koleno KG 110 - 45 st. - KG	ks	2,000	48,00	96,00
44	K	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	4 586,00	4 586,00
45	K	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	4 586,00	4 586,00
46	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 579,60	3 159,20
47	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	784,70	1 569,40
48	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	66,90	133,80
49	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	2,000	4 189,70	8 379,40
50	K	916131212	Osazení betonového silničního obrubníku	m	2,000	171,00	342,00
51	K	916231212	Osazení záhonového bet. obrubníku stojatého	m	2,000	142,50	285,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	979021112	Očištění vybouraných dlaždic z chodníku	m2	5,000	45,00	225,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 198,40

99 - Přesun hmot 198,40

53	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,605	328,00	198,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE
Část: SO-03 Čištění odpadn - SO-03 Čištění odpadních vod

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.4.2017
Objednatel:		IČ:	00275387
Obec Skuhrov nad Bělou -		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25957481
100 - Správní středisko		DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jan Prokeš		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	418 477,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	418 477,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	418 477,50	87 880,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	506 357,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE
Část: SO-03 Čištění odpadn - SO-03 Čištění odpadních vod

Místo: Datum: 25.4.2017
Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	418 477,50
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	56 897,20
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	3 974,40
4 - Vodorovné konstrukce	48 446,00
8 - Trubní vedení	313 134,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	418 477,50

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-5 - ČOV, KAN - 2016-30-5 - ČOV, KANALIZACE

Část: SO-03 Čištění odpadn - SO-03 Čištění odpadních vod

Místo: Datum: 25.4.2017
Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

418 477,50

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

56 897,20

1	K	1/1	Travní semeno	kg	0,500	120,00	60,00
2	K	1/2	Osetí travním semenem	hod	1,000	250,00	250,00
3	K	120901121	bourání zatvra z betonu prosteno neprokládaného v odkopávkách nebo prokonávkách ručně	m3	0,200	5 526,10	1 105,20
4	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění - tl. 0,15 m - 40 m2	m3	7,400	256,80	1 900,30
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro ČOV	m3	36,300	450,00	16 335,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,900	350,00	7 665,00
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,900	5,00	109,50
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	45,000	50,00	2 250,00
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	45,000	15,00	675,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - kanalizace	m3	21,900	50,00	1 095,00
11	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - ČOV	m3	36,300	50,00	1 815,00
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - kanalizace	m3	7,610	160,00	1 217,60
13	K	162601102.1	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebyteč. výkopek ČOV + zasakování 4,8+6,0+0,45+3,5(ČOV)	m3	24,040	160,00	3 846,40
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - kanalizace	m3	7,610	50,00	380,50
15	K	167101101.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - přebyt. výkopek z ČOV + zasakování	m3	24,040	50,00	1 202,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - kanalizace	m3	7,610	14,90	113,40
17	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky - ČOV	m3	24,040	14,90	358,20
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - z kanalizace	t	14,500	150,00	2 175,00
19	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - z ČOV + zasakování 14,75x1,85	t	45,700	150,00	6 855,00
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - kanalizace	m3	14,290	79,50	1 136,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ČOV (36,3-18,97)	m3	12,280	79,50	976,30
22	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,000	37,90	1 402,30

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

3 974,40

23	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	331,20	3 974,40
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

48 446,00

24	K	113107112	odstranění podkladů z kameniva do 200 mm	m2	7,000	133,60	935,20
25	K	113107143	odstranění krytů živičných tl. 150 mm	m2	7,000	254,00	1 778,00
26	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku podkl pro kanalizační potrubí 31,3x0,8x0,1	m3	2,500	821,00	2 052,50
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku + obsyp potrubí	m3	5,000	778,50	3 892,50
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - obetonování ČOV tl. 0,15 m	m3	3,600	2 630,00	9 468,00
29	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop - 3,3 x 2,15 x 0,15	m3	1,470	2 760,00	4 057,20
30	K	452351101	Bednění stěn ČOV pro obetonávku ve výkopu	m2	32,700	302,00	9 875,40
31	K	566901111	vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým	m3	1,750	756,00	1 323,00
32	K	572733111	vyspravení povrchu živičnou směsí poskladu po překozech kamenivem těženým	t	2,700	3 560,00	9 612,00
33	K	572931111	vyspravení krytu vozovky kamenivem obaleného asfaltem tl. do 50 mm	m2	7,000	657,00	4 599,00
34	K	919735112	řezání krytu komunikace do 100 mm	m	12,000	71,10	853,20

8 - Trubní vedení

313 134,30

35	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,500	35,00	52,50
36	K	794/3	Cistna odpadnic vod včetně amcnyata pro 30 EO - dmychadlo umístěno v přístavku u objektu Zdravotního střediska + ovládací rozvaděč	m	1,000	210 272,20	210 272,20
37	K	794/4	Doprava ČOV s montérem na místo stavby	km	190,000	71,00	13 490,00
38	K	794/5	Montáž ČOV	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
39	K	794/6	Odvoz fekálií ze stávajícího septiku B520 4x1500,-	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
40	K	794/7	Desinfekce septiku chlorovým vápnem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
41	K	794/8	odbourání zastropení septiku ,	m2	25,000	554,00	13 850,00
42	K	794/9	Práce s jeřábem	hod	3,000	1 500,00	4 500,00
43	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	1,500	61,00	91,50
44	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	35,000	112,00	3 920,00
45	K	877-1	tvarovka dvouosá 150/125 KG	ks	1,000	89,00	89,00
46	K	877-2	tvarovka jednoosá koleno KG 125 - 45 st. - KG	ks	1,000	65,00	65,00
47	K	877-3	tvarovka jednoosá koleno KG 150 - 45 st. - KG	ks	4,000	74,00	296,00
48	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	5,000	176,00	880,00
49	K	877315221	montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,000	297,00	297,00
50	K	877-4	potrubí KG 125	ks	2,000	112,00	224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	877-5	potrubí KG 150	ks	35,000	164,00	5 740,00
52	K	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	1,000	3 548,00	3 548,00
53	K	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	3 847,00	7 694,00
54	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 579,60	3 159,20
55	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,000	784,70	2 354,10
56	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	66,90	200,70
57	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	3,000	4 189,70	12 569,10
58	K	916131212	Osazení betonového silničního obrubníku	m	2,000	171,00	342,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou
Objekt: 2016-30-6 - Ostatní - 2016-30-6 - Ostatní náklady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Objednatel:
Obec Skuhrov nad Bělou -

IČ: 00275387
DIČ:

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Prokeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				45 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				45 000,00
DPH základní	21,00%	ze	45 000,00	9 450,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-6 - Ostatní - 2016-30-6 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 32 000,00

VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 000,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a nástavba zdravotního střediska Skuhrov nad Bělou

Objekt: 2016-30-6 - Ostatní - 2016-30-6 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 25.4.2017

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou -
Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Projektant:
Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště 32 000,00

2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

5	K	052002000	Finanční rezerva	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	------------------	----	-------	----------	----------