

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Venkovní zateplení a omítky domu č.p. 23 Brocná

Objekt: SO - 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: Brocná

CC-CZ:

Datum: 06.05.2016

Objednatel:

Obec Skuhrov nad Bělou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Venkovní zateplení a omítky domu č.p. 23 Brocná

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Brocná

Datum: 06.05.2016

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Venkovní zateplení a omítky domu č.p. 23 Brocná

Objekt: SO - 01 - Stavební část

Místo: Brocná

Datum: 06.05.2016

Objednatel: Obec Skuhrov nad Bělou

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,400		0,00
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,400		0,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,640		0,00
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,920		0,00
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,760		0,00
5,40-3,64					1,760		

6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,400		0,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,760		0,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,168		0,00
1,76*1,8					3,168		

9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,640		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

10	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,000		0,00
11	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	355,790		0,00
12	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	116,230		0,00
13	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	122,042		0,00
14	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	26,520		0,00
15	M	283763560	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	m2	27,050		0,00
16	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	297,790		0,00
17	M	631551081	deska izolační fasádní ROCKWOOL Frontrock Max 140 mm	m2	303,746		0,00
18	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	54,000		0,00
19	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl.1,0mm	m	56,700		0,00
20	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	193,010		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	202,661		0,00
22			nevyplněno				0,00
23			nevyplněno				0,00
24	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	355,770		0,00
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	84,520		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	370,000		0,00
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	22 200,000		0,00
370,0*60					22 200,000		

28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	370,000		0,00
29	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	232,440		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,554		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

31	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2	26,000		0,00
32	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	78,788		0,00
26,000/0,33					78,788		

33	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,000		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

34	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	25,000		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00